



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT VII - SICILIA**UFFICIO AFFARI GENERALI****SEZIONE ACQUISTI**

Prot.: 13929/RU

Palermo, 20 settembre 2022

OGGETTO: RDO n. 3173903 - Fornitura di apparecchiature scientifiche per le esigenze dei laboratori chimici di Catania e Palermo - CIG Lotto 1: 9396518BF2 – CIG Lotto 2: 939664873B – CIG Lotto 3: 9396793EE1 – CIG Lotto 4: 9396810CE9 CIG – Lotto 5: 9396826A1E.

In merito alle seguenti richieste di chiarimento pervenute per la RDO in oggetto, ed esattamente:
per il Lotto 1

1. **Domanda:** Gli ups devono avere una tensione d'ingresso pari a 220/240V AC oppure 400V AC da specificare perché i costi sono nettamente differenti, gli stessi saranno scaricati a terra piano strada installati da Vs tecnici?

Risposta: Come da specifiche tecniche indicate all'art. 2 del capitolato d'appalto i gruppi di continuità richiesti possono avere tensione d'ingresso monofase 220/240 V AC o trifase 400 V AC. Le attrezzature dovranno essere consegnate al terzo piano degli stabili dei laboratori di Catania e Palermo (provvisi di ascensore con portata rispettivamente di 630 Kg e 475 kg) ed installate/collaudate a cura del fornitore.

2. **Domanda:** Il ns. intervento include l'attivazione Ups (prima accensione), può comprendere una breve formazione del funzionamento e menù comandi, e prove di funzionamento (presenza/assenza di rete). Si prega specificare se sono necessari altri servizi.

Risposta: L'installazione/collaudo prevede il collegamento alla rete di alimentazione dei laboratori, il collegamento alla strumentazione da mettere sotto UPS, nonché le prove di funzionamento sotto carico.

3. **Domanda:** Si prega rispondere ai seguenti quesiti: 1) l'installazione e la messa in funzione degli UPS è a vostro carico, ovvero dovrà essere eseguita dal fornitore? 2) Qual è il carico applicato (espresso in KW) sul quale calcolare l'autonomia minima richiesta (15 minuti all'80% del carico applicato)? 3) Sono escluse la realizzazione di eventuali linee elettriche, sia in ingresso che in uscita agli UPS? 4) Gli UPS dovranno sostituire altre macchine guaste? 5) Gli ascensori disponibili per arrivare al piano dove devono essere ubicati gli ups, sono di dimensioni idonei alla movimentazione delle macchine?

Risposta: L'installazione/collaudo deve essere a cura del fornitore. L'autonomia richiesta (15 min) è da riferire all'80% della potenza nominale. L'installazione prevede i collegamenti degli UPS alle attrezzature scientifiche, escludendo la realizzazione di eventuali linee elettriche in ingresso. Gli UPS non dovranno sostituire altre macchine

DT VII - SICILIA

UFFICIO AFFARI GENERALI

SEZIONE ACQUISTI

guaste. I laboratori di Catania e Palermo sono provvisti di ascensore con portata rispettivamente di 630 Kg e 475 kg.

4. **Domanda:** si chiede gentilmente di specificare se, relativamente all'offerta economica del Lotto 1, i costi di manodopera debbano essere sommati al prezzo della fornitura al fine di verificare il rispetto della base di gara.

Risposta: Il prezzo offerto deve essere comprensivo dei costi di manodopera dell'installazione/collaudo delle apparecchiature.

5. **Domanda:** si richiede di voler specificare meglio, per il lotto 1 cosa si intende installazione: vi è un impianto elettrico già da Voi predisposto?

Risposta: L'installazione/collaudo prevede il collegamento alla rete di alimentazione dei laboratori, il collegamento alla strumentazione da mettere sotto UPS, nonché le prove di funzionamento sotto carico.

per il Lotto 3

1. **Domanda:** in riferimento alla RDO num. 3173903 ed in particolare al lotto 3, non sono state caricate le specifiche tecniche di quanto richiesto.

Risposta: Le specifiche tecniche delle attrezzature relative al lotto 3 "Varie attrezzature da laboratorio" sono dettagliate all'art. 2 del capitolato d'appalto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Domenica Scalici

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93